**BTP Démonstration**
12 rue des Bâtisseurs
69003 Lyon
04 72 00 00 00 – contact@btp-demo.fr

**Mme DURAND Claire**
8 allée des Tilleuls
69500 Bron
c.durand@exemple.fr

## Devis n° DV2026-00001

**Date :** 13 octobre 2026
**Validité :** 30 jours
**Objet :** Extension maison individuelle
**Rédacteur :** Paul Martin

Adresse des travaux
**Maison Durand**
Lot 4, chemin du Moulin
69680 Chassieu

Madame,
Suite à notre visite, nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition pour l'**extension de votre maison**.

| N° | Désignation | Qté | U | PU HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Extension maison individuelle** | | | | | 134 397,16 |
| A | **Gros œuvre** | | | | 7 057,05 |
| | **Conditions d'exécution**<br>Accès chantier par la rue des Lilas.<br>Stationnement et évacuation des gravats à la charge de l'entreprise. | | | | |
| A.1 | **Dalle béton armé ép. 15 cm**<br>Béton C25/30 dosé à 350 kg/m³, treillis soudé ST25 compris.<br>Finition talochée, joints de retrait tous les 25 m². | 120,00 | m2 | 35,07 | 4 208,40 |
| A.2 | Murs parpaings – 54,26 m²<br>*Parpaings creux 20 × 20 × 50, chaînages horizontaux et verticaux compris* | 54,26 | m2 | 52,50 | 2 848,65 |
| | | | | *Sous-total gros œuvre* | *7 057,05* |
| B | **Menuiseries** | | | | 3 560,00 |
| B.1 | Fenêtre PVC 120 × 135 posée<br>• Double vitrage 4/16/4 argon, Uw 1,3<br>• Oscillo-battant, poignée centrée<br>• Pose en rénovation sur dormant existant | 4,00 | u | 890,00 | 3 560,00 |
| B.2 | Option : volets roulants motorisés | 4,00 | u | 403,00 | 1 612,00 |
| C | **Installation et préparation de chantier** | | | | 4 471,50 |
| C.1 | Installation de chantier, clôture et signalisation | 1,00 | ft | 1 306,25 | 1 306,25 |
| C.2 | Constat d'huissier avant travaux | 1,00 | ft | 577,50 | 577,50 |
| C.3 | Plans d'exécution et note de calcul | 1,00 | ft | 1 856,25 | 1 856,25 |
| C.4 | Nettoyage de fin de chantier | 14,00 | h | 52,25 | 731,50 |
| | | | | *Sous-total installation et préparation de chantier* | *15 088,55* |
| D | **Terrassement et VRD** | | | | 8 790,23 |
| D.1 | **Terrassements** | | | | 5 059,19 |
| D.1.a | Décapage de la terre végétale ép. 20 cm | 180,00 | m2 | 3,78 | 680,40 |
| D.1.b | Fouilles en rigole pour semelles filantes | 22,00 | m3 | 31,94 | 702,68 |
| D.1.c | Fouilles en puits pour plots | 6,00 | m3 | 45,80 | 274,80 |
| D.1.d | Remblaiement compacté en périphérie | 18,00 | m3 | 45,54 | 819,72 |
| D.1.e | Évacuation des terres en décharge agréée | 35,00 | m3 | 39,73 | 1 390,55 |
| D.1.f | Hérisson en pierres cassées ép. 20 cm | 64,00 | m2 | 18,61 | 1 191,04 |
| D.2 | **Réseaux** | | | | 3 731,04 |
| D.2.a | Canalisation eaux usées PVC Ø 125 | 28,00 | ml | 33,26 | 931,28 |
| D.2.b | Canalisation eaux pluviales PVC Ø 100 | 36,00 | ml | 27,59 | 993,24 |
| D.2.c | Regard de visite béton 40 × 40 | 4,00 | u | 172,92 | 691,68 |
| D.2.d | Fourreau TPC Ø 90 pour alimentation électrique | 25,00 | ml | 14,92 | 373,00 |
| | | | | *À reporter* | *23 136,94* |

PROVISOIRE

| N° | Désignation | Qté | U | PU HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Report* | *23 136,94* |
| D.2.e | Branchement au réseau public d'assainissement | 1,00 | ft | 741,84 | 741,84 |
| | | | | *Sous-total terrassement et vrd* | *23 878,78* |
| E | **Fondations et soubassement** | | | | 16 756,50 |
| E.1 | **Fondations** | | | | 7 279,20 |
| E.1.a | Béton de propreté ép. 5 cm | 32,00 | m2 | 15,23 | 487,36 |
| E.1.b | Semelles filantes béton armé 50 × 30 | 46,00 | ml | 88,97 | 4 092,62 |
| E.1.c | Plots béton armé 60 × 60 | 6,00 | u | 137,81 | 826,86 |
| E.1.d | Longrines béton armé 20 × 40 | 18,00 | ml | 104,02 | 1 872,36 |
| E.2 | **Soubassement** | | | | 9 477,30 |
| E.2.a | Mur de soubassement en blocs à bancher | 38,00 | m2 | 76,03 | 2 889,14 |
| E.2.b | Arase étanche au mortier hydrofuge | 46,00 | ml | 8,71 | 400,66 |
| E.2.c | Enduit bitumineux sur parois enterrées | 38,00 | m2 | 13,33 | 506,54 |
| E.2.d | Drain agricole Ø 100 avec géotextile | 32,00 | ml | 21,25 | 680,00 |
| E.2.e | Plancher hourdis poutrelles sur vide sanitaire | 64,00 | m2 | 78,14 | 5 000,96 |
| | | | | *Sous-total fondations et soubassement* | *40 635,28* |
| F | **Charpente et couverture** | | | | 13 765,60 |
| F.1 | **Charpente** | | | | 6 049,24 |
| F.1.a | Charpente fermettes industrielles | 78,00 | m2 | 48,44 | 3 778,32 |
| F.1.b | Contreventement et entretoises | 78,00 | m2 | 8,53 | 665,34 |
| F.1.c | Traitement fongicide et insecticide | 78,00 | m2 | 5,28 | 411,84 |
| F.1.d | Planches de rive et sous-face PVC | 34,00 | ml | 35,11 | 1 193,74 |
| F.2 | **Couverture** | | | | 7 716,36 |
| F.2.a | Écran sous-toiture HPV | 82,00 | m2 | 6,76 | 554,32 |
| F.2.b | Liteaunage et contre-liteaunage | 82,00 | m2 | 11,14 | 913,48 |
| F.2.c | Couverture tuiles terre cuite à emboîtement | 82,00 | m2 | 50,03 | 4 102,46 |
| F.2.d | Faîtage à sec ventilé | 11,00 | ml | 44,62 | 490,82 |
| F.2.e | Gouttière zinc demi-ronde | 24,00 | ml | 48,71 | 1 169,04 |
| F.2.f | Descente eaux pluviales zinc Ø 80 | 12,00 | ml | 40,52 | 486,24 |
| F.2.g | Fenêtre de toit 78 × 98 avec raccord | 2,00 | u | 735,24 | 1 470,48 |
| | | | | *Sous-total charpente et couverture* | *54 400,88* |
| G | **Isolation et plâtrerie** | | | | 16 393,94 |
| G.1 | **Isolation** | | | | 7 479,26 |
| G.1.a | Isolation des combles laine de verre soufflée R = 7 | 64,00 | m2 | 17,37 | 1 111,68 |
| G.1.b | Doublage isolant PSE + plâtre 10 + 100 | 96,00 | m2 | 47,39 | 4 549,44 |
| G.1.c | Isolation des rampants laine de bois 200 mm | 18,00 | m2 | 56,50 | 1 017,00 |
| G.1.d | Pare-vapeur et adhésifs d'étanchéité | 82,00 | m2 | 9,77 | 801,14 |
| G.2 | **Cloisons et plafonds** | | | | 8 914,68 |
| G.2.a | Cloison plaque de plâtre 72/48 | 54,00 | m2 | 46,33 | 2 501,82 |
| G.2.b | Cloison hydrofuge pour salle d'eau | 16,00 | m2 | 53,06 | 848,96 |
| G.2.c | Faux plafond plaque de plâtre sur fourrures | 64,00 | m2 | 47,78 | 3 057,92 |
| G.2.d | Bandes et enduit de finition | 230,00 | m2 | 8,50 | 1 955,00 |
| G.2.e | Trappe de visite 60 × 60 | 1,00 | u | 167,64 | 167,64 |
| G.2.f | Habillage de gaine technique | 6,00 | ml | 63,89 | 383,34 |
| | | | | *Sous-total isolation et plâtrerie* | *70 794,82* |
| | | | | *À reporter* | *70 794,82* |

PROVISOIRE

| N° | Désignation | Qté | U | PU HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Report* | *70 794,82* |
| H | **Électricité** | | | | 6 399,42 |
| H.1 | Consuel et mise en service | 1,00 | ft | 261,25 | 261,25 |
| H.2 | **Distribution** | | | | 2 485,12 |
| H.2.a | Tableau électrique 3 rangées équipé | 1,00 | u | 966,24 | 966,24 |
| H.2.b | Liaison équipotentielle salle d'eau | 1,00 | ft | 129,36 | 129,36 |
| H.2.c | Prise de terre et piquet | 1,00 | u | 192,72 | 192,72 |
| H.2.d | Gaine et filerie encastrée | 220,00 | ml | 5,44 | 1 196,80 |
| H.3 | **Appareillage** | | | | 3 653,05 |
| H.3.a | Prise de courant 16 A encastrée | 28,00 | u | 39,60 | 1 108,80 |
| H.3.b | Point lumineux simple allumage | 12,00 | u | 57,29 | 687,48 |
| H.3.c | Point lumineux va-et-vient | 5,00 | u | 77,62 | 388,10 |
| H.3.d | Prise RJ45 catégorie 6 | 6,00 | u | 54,38 | 326,28 |
| H.3.e | Spot encastré LED | 14,00 | u | 45,94 | 643,16 |
| H.3.f | Détecteur de fumée | 3,00 | u | 36,17 | 108,51 |
| H.3.g | Volets roulants : alimentation et commandes | 4,00 | u | 97,68 | 390,72 |
| | | | | *Sous-total électricité* | *77 194,24* |
| I | **Plomberie et chauffage** | | | | 19 677,10 |
| I.1 | **Plomberie sanitaire** | | | | 7 086,14 |
| I.1.a | Alimentation multicouche Ø 16 / Ø 20 | 48,00 | ml | 22,70 | 1 089,60 |
| I.1.b | Évacuations PVC Ø 40 / Ø 100 | 22,00 | ml | 26,27 | 577,94 |
| I.1.c | Receveur extra-plat 90 × 120 et paroi | 1,00 | u | 963,60 | 963,60 |
| I.1.d | Meuble vasque 80 cm avec mitigeur | 1,00 | u | 801,24 | 801,24 |
| I.1.e | WC suspendu avec bâti-support | 1,00 | u | 736,56 | 736,56 |
| I.1.f | Évier cuisine raccordé | 1,00 | u | 295,68 | 295,68 |
| I.1.g | Ballon thermodynamique 200 L | 1,00 | u | 2 621,52 | 2 621,52 |
| I.2 | **Chauffage** | | | | 12 590,96 |
| I.2.a | Pompe à chaleur air/eau 8 kW | 1,00 | u | 8 015,04 | 8 015,04 |
| I.2.b | Plancher chauffant basse température | 64,00 | m2 | 56,36 | 3 607,04 |
| I.2.c | Radiateur sèche-serviettes eau chaude | 1,00 | u | 427,68 | 427,68 |
| I.2.d | Thermostat d'ambiance connecté | 1,00 | u | 266,64 | 266,64 |
| I.2.e | Mise en service et équilibrage | 1,00 | ft | 274,56 | 274,56 |
| | | | | *Sous-total plomberie et chauffage* | *96 871,34* |
| J | **Revêtements de sols et murs** | | | | 10 657,01 |
| J.1 | **Chapes et sols** | | | | 8 003,19 |
| J.1.a | Chape fluide anhydrite ép. 5 cm | 64,00 | m2 | 22,49 | 1 439,36 |
| J.1.b | Carrelage grès cérame 60 × 60 | 38,00 | m2 | 86,59 | 3 290,42 |
| J.1.c | Plinthes assorties | 42,00 | ml | 19,01 | 798,42 |
| J.1.d | Parquet contrecollé chêne | 26,00 | m2 | 88,44 | 2 299,44 |
| J.1.e | Seuils et barres de transition | 5,00 | u | 35,11 | 175,55 |
| J.2 | **Faïence** | | | | 2 653,82 |
| J.2.a | Faïence murale salle d'eau | 22,00 | m2 | 86,86 | 1 910,92 |
| J.2.b | Système d'étanchéité sous carrelage | 12,00 | m2 | 35,11 | 421,32 |
| J.2.c | Crédence cuisine | 3,00 | m2 | 125,93 | 377,79 |
| J.2.d | Profilés de finition inox | 14,00 | ml | 22,97 | 321,58 |
| | | | | *À reporter* | *107 528,35* |

PROVISOIRE

| N° | Désignation | Qté | U | PU HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Report* | *107 528,35* |
| | | | | *Sous-total revêtements de sols et murs* | *107 528,35* |
| K | **Peinture et finitions** | | | | 9 539,18 |
| K.1 | Protection des ouvrages et des sols | 1,00 | ft | 247,50 | 247,50 |
| K.2 | **Peinture intérieure** | | | | 4 536,60 |
| K.2.a | Impression sur plaques de plâtre | 230,00 | m2 | 4,51 | 1 037,30 |
| K.2.b | Peinture murs velours 2 couches | 170,00 | m2 | 10,53 | 1 790,10 |
| K.2.c | Peinture plafonds mat 2 couches | 64,00 | m2 | 11,38 | 728,32 |
| K.2.d | Peinture des boiseries et huisseries | 48,00 | ml | 13,20 | 633,60 |
| K.2.e | Peinture des pièces humides | 24,00 | m2 | 14,47 | 347,28 |
| K.3 | **Façades** | | | | 4 755,08 |
| K.3.a | Enduit monocouche gratté | 96,00 | m2 | 30,62 | 2 939,52 |
| K.3.b | Échafaudage de façade (location 4 semaines) | 110,00 | m2 | 11,35 | 1 248,50 |
| K.3.c | Appuis de fenêtres béton préfabriqués | 6,00 | u | 94,51 | 567,06 |
| K.3.d | Traitement hydrofuge de façade | 96,00 | m2 | 6,23 | 598,08 |
| | | | | *Sous-total peinture et finitions* | *117 067,53* |
| L | **Menuiseries intérieures et aménagements** | | | | 9 443,28 |
| L.1 | Bloc-porte isoplane 83 × 204 | 6,00 | u | 302,28 | 1 813,68 |
| L.2 | Porte coulissante à galandage | 1,00 | u | 736,56 | 736,56 |
| L.3 | Placard coulissant 2 portes | 2,00 | u | 575,52 | 1 151,04 |
| L.4 | Aménagement intérieur de placard | 2,00 | u | 348,48 | 696,96 |
| L.5 | Escalier quart tournant hêtre | 1,00 | u | 4 097,28 | 4 097,28 |
| L.6 | Trappe d'accès aux combles isolée | 1,00 | u | 493,68 | 493,68 |
| L.7 | Habillage d'escalier et nez de marche | 8,00 | ml | 56,76 | 454,08 |
| | | | | *Sous-total menuiseries intérieures et aménagements* | *126 510,81* |
| M | **Aménagements extérieurs** | | | | 7 886,35 |
| M.1 | Terrasse bois pin traité classe 4 | 24,00 | m2 | 100,06 | 2 401,44 |
| M.2 | Plots réglables pour terrasse | 60,00 | u | 8,66 | 519,60 |
| M.3 | Allée en pavés béton sur lit de sable | 18,00 | m2 | 73,13 | 1 316,34 |
| M.4 | Bordures béton P1 | 22,00 | ml | 26,53 | 583,66 |
| M.5 | Clôture grillage rigide H 1,50 m | 30,00 | ml | 69,96 | 2 098,80 |
| M.6 | Portillon assorti | 1,00 | u | 549,12 | 549,12 |
| M.7 | Engazonnement des espaces verts | 120,00 | m2 | 3,80 | 456,00 |
| M.8 | Éclairage extérieur sur détecteur | 3,00 | u | 139,13 | 417,39 |
| | | | | *Sous-total aménagements extérieurs* | *134 397,16* |
| | | | | *Sous-total après remise* | *130 365,25* |

PROVISOIRE

Dans l'attente de votre accord, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

DV2026-00001

| | |
|---|---|
| Total HT | 127 106,12 |
| TVA 10 % sur 71 564,83 | 7 156,48 |
| TVA 20 % sur 55 541,29 | 11 108,26 |
| **Total TTC** | **145 370,86** |
| **Net à payer** | **138 102,32 €** |

Bon pour accord, date et signature :